


PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH
W POMPOWNI SIECIOWEJ



UWAGI:

Litera przy oprawie oznacza typ lampy podany w wykazie.
Oznaczenie "aw" oznacza oprawę z modułem awaryjnym 2h.
Do oprawy z modułem awaryjnym doprowadzić przewód zasilający YDY 4x1,5mm, do pozostałych YDY 3x1,5mm.
Instalację gniazd i oświetlenia wykonać jako natynkową
Wszystkie projektowane obwody oświetleniowe zasilane i zabezpieczone w nowej rozdzielnicy RPO.
Oprawy montowane w hali filtrów zamocować na lince nośnej, naprężonej na wys. 3m. od poziomu posadzki.
Projektuje się wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm ułożonej na ścianie dokoła pompowni. Szynę wyrównawczą należy połączyć z przewodem PE, obudową rozdzielnicy "RG-T". Do szyny wyrównawczej przyłączać rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z pompowni oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości około 35 cm od posadzki. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem żółto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym niż 6mm².

WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OZN.	TYP OPRAWY	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	IŁOŚĆ
A	Oprawa świetłówkowa, nastropowa	2x35W	3

+ Moduł awaryjne

ul.Mokronoska 2 52-407 WROCLAW tel./fax 364-37-57 tel./fax 364-37-44 e-mail biuro@wodropol.pl		WODROPOL S.A.	
	Imię i nazwisko	nr uprawnień/specjalność	Podpis
Projektant branża elektryczna i AKPIA	inż. A.Różycki	upr.nr.OPL/0629/P00E/10 sieci, instalacji i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	
Sprawdził branża elektryczna i AKPIA	inż. R. Jurowicz	upr.nr. 142/79/OP instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	
Inwestycja: Budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania na stacji uzdatniania wody			skala 1: 50
Adres inwestycji Stacja uzdatniania wody działka nr 240/2 obręb 0038 Namysłów			Data 06-2016
Tytuł rysunku PLAN INST. OŚWIETL. I GNIAZD WTYKOWYCH W POMPOWNI SIECIOWEJ			rys. nr E/PLAN/1
Inwestor Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. ul. Marińska 2, 46-100 Namysłów			PB <input type="checkbox"/> PW <input checked="" type="checkbox"/>