PŁYTY ŻELBETOWE POMPOWNI 1:50

FUNDAMENTOWA



Pł. FUNDAMENTOWA C25/30 250
2X PAPA NA LEPIKU
PODŁOŻE C 8/10 150

DNO STUDZ C25/30 200
FOLIA BUD 05
BETON C8/10 100

STROPODACHU



ŻEBRO Z1 1:20







WYKAZ STALI

NR	ø	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ CIĘCIA	DŁUGOŚĆ ø6 0,222	DŁUGOŚĆ ø12 0,888	DŁUGOŚĆ ø16 1,58
1	12	8	2900		23,2	
2	12	1	3660		3,6	
3	12	21	6300			132,3
3,1	16	15	5350			80,5
3,2	16	23	SD 5200			119,6
4	12	—	—		260,0	
5	12	70	1700		119,0	
6	12	42	6000		252,0	
7	12	54	SD 5250		283,5	
8	12	12	SD 1500		18,0	
9	16	4	6000			24,0
10	6	31	1600	63,6		
RAZEM DŁUGOŚĆ		N		63,6	959,3	356,4
MASA		KG		10,0	852,0	563,0

BETON C8/10
BETON C25/30, XC4
STAL ZBROJ AIIIN
A0

ul. Mokronoska 2
52-407 WROCŁAW
tel./fax 71 363-48-47
e-mail biuro@wodropol.pl

WODROPOL S.A.

	Imie i nazwisko	Nr uprawnień, branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Wacław Pomiecko	57/67 konstrukcyjno - inżynieryjna	
Sprawdził	inż. Edward Żak	356/66 konstrukcyjno - inżynieryjna	

Inwestycja: Budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania na stacji uzdatniania wody

skala: 1:50, 1:20

Obiekt, adres: Stacja uzdatniania wody, działka nr 240/2 obręb 0038 Namysłów

data: 06.2016

Tytuł rysunku: Płyty żelbetowe pompowni

rys. nr: 10b

Inwestor: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. ul. Marianska 2, 46-100 Namysłów

PB ☐ PW ■